

车间厕所维修报告

车间旧厕所顶部由于原建筑综合楼时被排山架严重压塌变形,下雨天严重漏水;另进入厕所通道口处的一条立柱梁断裂致使贴焊于柱梁部位的角钢脱落,瓦架下掉,为安全起见,现建议尽快修整车间厕所,具体方案及费用如下:

一. 维修方法:

拆除厕所、过道顶部角架及瓦面(现有材料已变形、锈烂多孔不能用),重新铺搭新材料。

二. 费用

1.材料 (4669 元)

- ① 角铁: 规格 $4 \times 4=300\text{m}$, 50 条 $\times 26 \text{ 元/条}=1300 \text{ 元}$ 。
- ② 钢筋: $\Phi 10=450 \text{ 米}$, 3000 元/吨 计 850 元。
- ③ 辛瓦: $6\text{m} \times 90\text{cm}=22 \text{ 块} \times 6\text{m/块} \times 17 \text{ 元/m}=2244 \text{ 元}$ 。
- ④ 带罗帽自攻罗丝: 6×40 2000 棵, 计 25 元。
- ⑤ 焊条: 10 包 $\times 25 \text{ 元}=250 \text{ 元}$ 。

2. 人工 (1500 元)

- ① 铺盖星瓦、焊架: $9 \text{ 元/m}^2 \times 100\text{m}^2=900 \text{ 元}$ 。
- ② 铺设防盗网: $25\text{m}^2 \times 4 \text{ 元/m}^2=100 \text{ 元}$ 。
- ③ 拆除星瓦、钢架、防盗网、加固断梁处下塌钢架: 400 元。
- ④ 贴墙延铺星瓦、打胶、防漏 : 100 元。

以上共需款: 材料 (4669 元) + 人工 (1500 元) = 6169 元

行 政 部

2003 年 10 月 7 日